部分堆石混凝土重力坝分缝情况统计表

序号	工程	所在地	最大坝高(m)	多年平均气温(℃)	坝轴线长(m)	坝体分缝数	最大横缝间距(m)	上游防渗层短缝间距（m）	堆石率(%)	建设情况
1	打鼓台水库	贵州省	41.0	13.5	197.0	2	134.0	21~28	56	2018 年 4 月蓄水
2	万家沟水库	贵州省	35.0	13.5	101.0	无	101.0	—	56	2018 年 4 月蓄水
3	蔺家坪水库	贵州省	33.0	17.7	123.0	无	123.0	20~26	53	2019 年 12 月蓄水
4	猫溪沟水库	贵州省	44.5	14.5	150.0	1	127.0	16~24	52	2020 年 4 月蓄水
5	石坝河水库	贵州省	57.0	15.6	227.0	3	127.5	20~44	53	2021 年 10 月蓄水
6	富强水库	贵州省	48.0	15.7	168.0	1	127.5	22~32	57	2021 年 10 月蓄水
7	猎神水库	重庆市	32.5	16.6	81.0	3	23.0	18~23	55	2020 年 1 月蓄水
8	坪坑水库	福建省	79.0	19.9	361.0	17	40.0	16~20	56	2021 年 11 月封顶
9	松林水库	云南省	90.0	13.0	230.0	11	23.4	14~23.4	55	2022 年 4 月封顶
10	满坪水库	青海省	77.0	7.8	139.5	5	30.8	12	53	2022 年 8 月封顶
11	麻柳湾水库	四川省	75.0	12.2	147.0	5	35.0	18~35	53	在建