部分堆石混凝土重力坝防渗层温度钢筋布设统计表

序号	工程	所在地	坝型	最大坝高（m）	防渗层厚度（mm）	温度钢筋布设	保护层厚度（mm）
1	石坝河水库	贵州省仁怀市	重力坝	57.0	500	纵向ϕ14@200，横向ϕ12@200	100
2	巫家水库	贵州省正安县	重力坝	34.5	500	纵向ϕ16@200，横向ϕ12@200	100
3	杨公岩水库	贵州省桐梓县	重力坝	65.5	500	纵向ϕ16@200，横向ϕ12@200	100
4	猎神水库	重庆市梁平区	重力坝	32.5	1000	纵向ϕ12@200，横向ϕ12@200	50
5	松林水库	云南省彝良县	重力坝	90.0	800、1200	纵向ϕ18@300，横向ϕ18@300	100
6	满坪水库	青海省民和县	重力坝	77.0	600、1000	纵向ϕ12@150，横向ϕ12@150	50
7	麻柳湾水库	四川省雷波县	重力坝	75.0	500	纵向ϕ14@290，横向ϕ14@290	50

注：钢筋均采用 HRB400 级。