堆石混凝土坝工程结构布置统计表

序号	工程	所在地	坝高（m）	坝型	上游防渗层混凝土	坝体内部堆石混凝土	垫层混凝土	廊道混凝土	溢流坝面防冲耐磨混凝土
1	猎神水库	重庆市梁平区	32.5	重力坝	高自密实混凝土（C20W4F100）	堆石混凝土（C20W4F50）	常态混凝土（C20W6F50）	常态混凝土（C25W4F50）	常态混凝土（C25F100）
2	松林水库	云南省彝良县	90.0	重力坝	高自密实混凝土（C20W10F100）	堆石混凝土（C15W6F50）	常态+高自密实混凝土（C20W8F50）	高自密实混凝土（C20W6F50）	常态抗冲耐磨混凝土（C50W10F100）
3	坪坑水库（更名天宫雁湖）	福建省龙岩市	79.0	重力坝	高自密实混凝土（C15W8）	堆石混凝土（C15W8）	常态混凝土（C15W8）	常态混凝土（C25W6）	常态混凝土（C30W8）
4	满坪水库	青海省民和县	77.0	重力坝	高自密实混凝土（C20W8F200）	堆石混凝土（C20W6F150	高自密实混凝土（C20W6F150）	高自密实混凝土（C20W6F150）	抗冲耐磨混凝土（C30W6F200）
5	打鼓台水库	贵州省余庆县	41.0	重力坝	高自密实混凝土（C15W6F50）	堆石混凝土（C15W6F50）	常态混凝土（C15W6F50）	常态混凝土（C25F50）	常态混凝土（C30F50）
6	万家沟水库	贵州省习水县	35.0	重力坝	——	堆石混凝土（C15W6F100）	常态混凝土（C15W6F50）	常态混凝土（C25W6F100）	常态混凝土（C30W6F100）
7	麻柳湾水库	四川省雷波县	75.0	重力坝	高自密实混凝土（C15W8F100）	堆石混凝土（C15W4F50）	常态混凝土（C20W6F100）	高自密实混凝土（C25W6F100）	常态混凝土（C40W6F100）
8	苟江水库	贵州省遵义市	41.0	拱坝	高自密实混凝土（C15W6F50）	堆石混凝土（C15W6F50）	常态混凝土（C20W6F50）	常态混凝土（C25W6F50）	常态混凝土（C30W6F50）

9	白土岭水电站	陕西省安康市	65.0	拱坝	高自密实混凝土（C20W8F100）	堆石混凝土（C20W8F100）	常态混凝土（C20）	高自密实混凝土（C25W6F100）	抗冲耐磨混凝土（C40W8F100）
10	绿塘水库	贵州省遵义市	53.5	拱坝	高自密实混凝土（C15W6F50）	堆石混凝土（C15F50）	常态混凝土（C20W6F50）	——	常态混凝土（C30W6F50）